

г. Екатеринбург

№ 18/19 от

Смета № 18/19 от 28.09.2019

на проведение отделочных работ по

г. Екатеринбург, ул. Машинная д. 46

График платежей:

Аванс 21 500р.

Задаток: 1 500р.

Равномерные взносы 23 000р.

Срок исполнения,

После сдачи/приемки 12 500р.

Дней: 14

Доставка отделочных и стройматериал: Стройматериалы - Подрядчик, Отделочные - /Бесплатно, сборка

05.10.2019

№	Наименование услуги	Техническое задание на услугу	Ед	Кол-во	Цена руб	Сумма руб
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
ПОТОЛКИ						
2	ЧАСТИЧНО КРАСКИ в/эмульсионной размывка, без полной очистки	поверхностная размывка водоэмульсионной краски с высокой адгезией без ее полной очистки	м²	4,2	74	306
ПОЛЫ						
103	ПЛИТКИ НАПОЛЬНОЙ керамической (керамогранита) сбивка зачистка	сбивка, зачистка старой напольной керамической плитки /керамогранита/ с пола, укладка в мешки	м²	4,2	149	620
133	ПЛИНТУС ИЗ ПЛИТКИ напольной сбивка с периметра	сбивка, зачистка напольного плинтуса из керамической плитки по периметру пола в ванной (туалете)	м/п	7,5	79	593
САНТЕХНИКА						
142	УНИТАЗА напольного демонтаж стандартного	демонтаж стандартного напольного унитаза с поверхности пола вместе с бачком	шт	1,0	350	350
144	МОЙКА на пьедестале и смеситель демонтаж	мойки на пьедестале разборка, демонтаж, вместе с смесителем, сливной фурнитурой и крепежом	шт	1,0	249	249
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
166	НАКЛАДКИ на розетку выключатель /декоративной / демонтаж	демонтаж декоративной накладки на розетку / выключатель с сохранением тела розетки в стене	шт	2,0	67	134
ВСЕГО ДЕМОНТАЖНЫХ работ						2252
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ						
191	ОТВЕРСТИЕ /ГИПСОБЕТОН под РОЗЕТКУ в перегородке	сверление отверстия (алмазной коронкой) в гипсобетонной, перегородке Д 60 мм под монтаж подрозетника	шт	1,0	289	289
196	ОТВЕРСТИЕ /КАФЕЛЬ под РОЗЕТКУ в перегородке	сверление отверстия спецприспособлением "балеринка" в керамической плитке под розетку Ду до 60 мм	шт	3,0	159	477
214	ПОТОЛКА ШТРОБЛЕНИЕ до 30 мм гипсобетон /выборка желоба/	выборка желоба в потолочном перекрытии /перфоратор/ под скрытую прокладку э/кабеля толщиной/глубиной до 20*20 мм	м/п	2,0	375	750
218	ПО ПОТОЛКУ 2*0,75 мм электрокабеля крепеж на хомуты	прокладка, крепеж электрокабеля ПВХ 2*0,75 мм по потолочному перекрытию с крепежом на хомуты	м/п	2,0	99	198
224	ПО СТЕНАМ 3*2,5 /МЕДЬ в ПВХ/ электрокабеля прокладка	прокладка, крепеж электрокабеля 3*2,5 мм по стенам (в штробах) с крепежом на хомуты / раствор	м/п	1,5	89	134
232	ПОДРОЗЕТНИКА /ГИПСОБЕТОН, кирпич в отверстие крепеж	ПВХ коробки на розетку/выключатель вмазка, крепеж на раствор в готовое отверстие Д 60 мм по бетону/кирпич	шт	3,0	79	237
234	НА СТЕНУ 3*1,5/2,5 мм э/кабеля вывод под настенный светильник от розетки	штробление до 2 м/п, прокладка, крепеж электрокабеля 3*1,5/2,5 мм, скрутка от розетки, шпателька штробы	шт	1,0	699	699
242	СКРУТКА 2*1,5/0,75 мм э/кабеля в распред коробке на освещение	скрутка потолочного электрокабеля 2*1,5/0,75 мм в настенной распределительной коробке на освещение	шт	1,0	249	249
ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы						3033
ПОДГОТОВКА ПОД МОНТАЖ САНТЕХПРИБОРОВ						
253	ШТРОБЛЕНИЕ/ ГИПСОБЕТОН стены до 40 мм под водопроводную трубу	выборка желоба в гипсобетонной (кирпичной) стене /перфоратор/ под водопроводную п/пропиленовую трубу 30/ 40 мм	м/п	1,8	447	805
256	ШТРОБЛЕНИЕ стены до 100 мм под сливную трубу/ гипсобетон, кирпич	выборка желоба в гипсобетонной стене /перфоратор/ под сливную пластиковую трубу до 100 мм	м/п	1,2	850	1020
270	НА ВАННУ до 2,5 м трубопроводов монтаж холодной/горячей воды, слива	прокладка труб, пайка уголков водоразеток на холодную горячую воду и сливных труб на ванну в санузле до 2,5 м²	шт	1,0	1798	1798
274	НА УМЫВАЛЬНИК до 2,5 м монтаж ХГВС и слива	прокладка труб, пайка уголков водоразеток на холодную горячую воду и сливных труб на мойку в ванной до 2 м²	шт	1,0	1598	1598
281	НА УНИТАЗ ИНСТАЛЯЦИЮ до 1 м/п прокладка трубопроводов монтаж	прокладка канальи, пайка уголков водоразетки на холодную во - ду в теле смонтированной рамы на длину до 1 м/п	шт	1,0	1695	1695
293	НА СТИРАЛЬНУЮ машину до 1,5 м монтаж сливных и водопроводных труб	прокладка труб, пайка уголков водоразеток на холодную воду и сливных труб длиной 1,5 м/п настиральную машину в санузле	шт	1,0	1490	1490
295	НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ до 1,5 м/п накопительный монтаж трубопроводов	прокладка труб, пайка уголков водоразеток и вентилей на холод - ную горячую воду длиной до 1,5 м/п на водонагреватель в санузле	шт	1,0	1490	1490

ИТОГО ПОДГОТОВКА под монтаж сантехприборов

9896

ПОТОЛОК ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Грунтовка, расшивка трещин

340	ГРУНТОВКА вторичная перекрытия потолка перед шпатлевкой	нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на слой просушенной штукатурки (черновой) шпатлевки	м²	4,2	19	79
341	ГРУНТОВКА перед финишной отделкой перекрытия потолка	нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на слой просушенной, отшлифованной финишной шпатлевки	м²	4,2	19	79

Выравнивающие слои

350	ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ 0,5-2 мм слой потолка гипсовой шпатлевкой	выравнивание поверхности потолка финишной (чистовой) шпатлевкой слоем 1-3 мм	м²	4,2	139	578
359	ШЛИФОВКА ПОД ОКРАСКУ потолка наждачной бумагой стандарт	стандартная шлифовка (ошкуривание) наждачной бумагой отшпатлеванной поверхности потолка под окраску в/з краской	м²	4,2	197	817

ИТОГО ПОТОЛКИ подготовительные работы

1554

СТЕНЫ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Колонны, коробка, зашивки труб

385	ИНСТАЛЛЯЦИИ /унитаз подвесной рамы зашивка гипсокартоном с облицовкой кафелем	зашивка рамы подвесного унитаза гипсокартоном по м/каркасу с облицовкой торцев кафелем, прорезом отверстий в гипсокартоне и кафеле под кнопку слива, крепежи и монтаж чаши	шт	1,0	2597	2597
-----	---	--	----	-----	------	------

Грунтовка, обработка стен

422	НАСЕЧКА поверхности стен /выдалбливание канавок/	нанесение насечек /канавок до 10 мм/ на окрашенные стены для адгезии керамической плитки	м²	20,7	29	600
426	"БЕТОНКОНТАКТ" спецгрунтовка стены в САМУЗЛАХ	нанесение на поверхность стены высокоадгезионной грунтовки (с песком) , кистью, малярным валиком	м²	20,7	35	725

ИТОГО СТЕНЫ подготовительные работы

3922

ПОЛЫ

477	ГРУНТОВКА финальная пола перед монтажом облицовочных материалов	нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на поверхность пола перед монтажом финишных покрытий	м²	4,2	18	75
-----	---	--	----	-----	----	----

ИТОГО ПОЛЫ подготовительные работы

75

ВСЕГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ

20731

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

Отделка перекрытий

517	ОКРАСКА ПОТОЛКА вододispersионной краской в 2 слоя	нанесение вододispersионной краски на поверхность потолка в 2 слоя, кистью, малярным валиком	м²	4,2	99	412
-----	--	--	----	-----	----	-----

Плинтуса потолочные, карнизы монтаж

522	ПЛИНТУС 50-70 мм пенопластовый монтаж по периметру потолка	пенопластового плинтуса до 50-70 мм по периметру потолка наклейка на акриловый герметик с подрезкой углов по стуслу	м/п	8,2	75	616
531	ОКРАСКА ПЛИНТУС 50-70 мм потолочный пенопласт /полиуретан/	окраска вододispersионной краской потолочного пенопласт-ового /полиуретанового/ плинтуса шириной 40-50 мм кистью	м/п	8,2	40	328

ИТОГО ПОТОЛКИ финишная отделка

1356

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ, КАМЕНЬ

Настенная плитка и керамогранит

599	ПЛИТКА от 0,06 м² /ЭКОНОМ/ настенная наклейка в 1-2 цвета	керамическая плитка размер от 0,06 м² наклейка на стену в 2 цвета и до 4 декорированных плиток	м²	20,7	697	14430
-----	---	--	----	------	-----	-------

Напольная плитка и керамогранит

613	ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ /ВАННА/ 9-10 мм укладка на площади 2-7 м²	наклейка напольной плитки в ванной до 2,5 м² с подрезкой по периметру, выравниванием основания /стяжка клеем/	м²	4,2	695	2891
627	ЗАТИРКА ШВОВ / В НАСТЕННОЙ плитке 1 цвет от 0,06 м² размер	затирка швов в настенной плитке - удаление крестиков очистка швов заполнение, ровнение швов затиркой шпателем 1 цвет	м²	20,7	99	2050
637	ЗАТИРКА ШВОВ /ВАННА В НАПОЛЬНОЙ керамической плитке	затирка швов в напольной керамической плитке- удаление крестиков, очистка швов, заполнение, ровнение швов затиркой	м²	4,2	149	620

Прочие работы с кафелем

672	ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ 100-200 мм в КАФЕЛЕ прямоугольное отверстие	подрезка настенной плитки вокруг вентиляционных отверстий под монтаж решетки/вентилятора 100-200 мм	шт	1,0	149	149
675	ОТВЕРСТИЕ /КАФЕЛЬ D 30-70 мм вокруг труб, водорозеток	сверление отверстия в керамической плитке "балеринкой" вокруг труб, водорозеток диаметром 20-60 мм	шт	3,0	129	387
680	45° УГОЛ /КАФЕЛЬ внешний угол запилил плитки /фаска с двух сторон	запил торца (кромки) настенной керамической плитки под 45° с 2-х сторон для получения острого угла перегородки	м/п	2,2	899	1933
687	АКСЕССУАРОВ монтаж, на кафель в санузле на 2 дюпеля - гвоздя	разметка, сверление отверстий сверлом по кафелю и перфоратором, монтаж предметов на 2 дюпеля - гвоздя	шт	3,0	299	897

ИТОГО плитка и керамогранит

23357

САНТЕХНИКА

732	1,7 м АКРИЛ ВАННА монтаж по каркасу , регулировка подключение	установка, тела ванны к стене, монтаж ножек, крепеж к полу, установка сливной фурнитуры, регулировка наклона	шт	1,0	1697	1697
-----	---	--	----	-----	------	------

754	УНИТАЗ ИНСТАЛЯЦИЯ подвесной/ на раме монтаж /эконом	сборка, монтаж рамы к стене, сборка и установка бочка, монтаж чаши, соединение гофрой к к сливу, герметизация	шт	1,0	2597	2597
761	УМЫВАЛЬНИК с ШКАФОМ 500-700 мм шириной с под мойкой и створками	установка шкафа, монтаж, крепеж чаши умывальника, монтаж смесителя к водопроводу , перелива к сливной трубе	шт	1,0	1597	1597
778	ЗЕРКАЛО К МОЙКЕ ДО 700 мм шириной с освещением стандарт	сборка, крепеж, монтаж на керамическую плитку зеркала с освещением в комплекте с мойкой шириной до 700-800 мм	шт	1,0	799	799
785	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ С ДУШЕВОЙ лейкой монтаж	сборка, монтаж смесителя и душевой лейки, подключение к водопроводу, крепеж лейки к стене	шт	1,0	779	779
790	АКРИЛОМ герметизация и выравнивание стыка стена - ванна	заполнение шва между ванной и стеной акриловым герметиком, разглаживание шва	м/п	2,9	187	542
796	СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА - стандарт монтаж, к водопроводу и сливу	монтаж стандартной (до 5 кг) стиральной машины шлангами к разводке водопроводных и сливных труб	шт	1,0	599	599
800	80 л ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ накопительного типа	монтаж водонагревателя 80 л на спецанкера к стене, подключение на гибкий шланг к водопроводу	шт	1,0	1698	1698
ИТОГО САНТЕХНИКА монтаж						10308
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ						
810	РОЗЕТКА ПО КАФЕЛЮ ОДИНАРНАЯ стандарт монтаж на стену	механизма розетки с декоративной накладкой, монтаж, по керамической плитке подключение к проводке	шт	3,0	219	657
830	НАКЛАДНОЙ / 600 мм на крашенный потолок светодиодный светильник	монтаж, крепеж к потолочному перекрытию малого накладного светодиодного светильника до 400-600 мм диаметр	шт	1,0	677	677
846	Э/ ВЕНТИЛЯТОР СТАНДАРТ настенный для воздуховода монтаж	монтаж стандартного электрического ветнилятора в отверстие вентиляции, подключение к проводке	шт	1,0	717	717
850	"РАМА" 500*600 полотенцесушитель электрический монтаж на стену	монтаж на стену электрического полотенцесушителя по облицованной кафелем стене в виде "рамы"	шт	1,0	697	697
ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ финишная						2748
ВСЕГО ФИНИШНЫХ, ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ						37769
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ						58500

ПОДРЯДЧИК:

ИП Вершинин В.В.
г. Екатеринбург, ул. Восстания д. 32 оф. 34
В ОАО "СБ РФ" г. Екатеринбург
БИК 046577674 ИНН 7707083893
30101810500000000674 /
40817810516541400000.

Подпись: _____ / М.П.
Телефон для связи / +7(912) 040-03-33

ЗАКАЗЧИК:

Виктор Владимирович
г. Екатеринбург, ул. Машинная д. 46

Подпись: _____ / _____ /

