

г. Екатеринбург

№ 18/19 от

Смета № 18/19 от 14.10.2019

на проведение отделочных работ по

пгт. Рассоха Свердловской обл. пер. Михайловский д.

График платежей:

Аванс 59 000р.

Задаток:

Равномерные взносы 59 000р.

Срок исполнения,

После сдачи/приемки 58 525р.

Дней: **90**

Доставка отделочных и стройматериал: Стройматериалы - Подрядчик, Отделочные - /Бесплатно, сборка

16.02.2020

№	Наименование услуги	Техническое задание на услугу	Ед	Кол-во	Цена руб	Сумма руб
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
ПОТОЛКИ						
17	ИЗ ГИПСОКАРТОНА разборка подвесного потолка по каркасу	разборка, демонтаж старого подвесного потолка из гипсокартона вместе с металлокаркасом и крепежом	М ²	2,8	99	279
СТЕНЫ						
46	ВЫРУБКА старого маячкового профиля из гипсовой штукатурки	вырубка, демонтаж старого маячкового профиля с поверхности стены из гипсовой штукатурки	шт	60,0	99	5940
САНТЕХНИКА						
142	УНИТАЗА напольного демонтаж стандартного	демонтаж стандартного напольного унитаза с поверхности пола вместе с бачком	шт	1,0	249	249
159	РАДИАТОРА алюминиевого/ биметалл со стены демонтаж	демонтаж, отсоединение от вентилей /подача-обратка/ алюминиевого радиатора со стены	шт	5,0	450	2250
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
168	ЗАГЛУШКА, вывода э/кабеля под точечный светильник	расшивка отверстия с э/кабелем, изолирование кабеля, выдавливание в гипсокартон, штукатурка	шт	8,0	199	1592
ВСЕГО ДЕМОНТАЖНЫХ работ						10310
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ						
192	ОТВЕРСТИЕ /КИРПИЧ под РОЗЕТКУ в перегородке	сверление отверстия (алмазной коронкой) в гипсобетонной, перегородке Д 60 мм под монтаж подрозетника	шт	30,0	289	8670
196	ОТВЕРСТИЕ /КАФЕЛЬ под РОЗЕТКУ в перегородке	сверление отверстия спецприспособлением "балеринка" в керамической плитке под розетку Ду до 60 мм	шт	4,0	159	636
197	ОТВЕРСТИЕ /КАМЕНЬ под РОЗЕТКУ в перегородке	сверление отверстия спецприспособлением "балеринка" в искусственном камне под розетку Ду до 60 мм	шт	1,0	249	249
205	ШТРОБЛЕНИЕ 20*20 мм стены/ КИРПИЧ (выборка желоба)	выборка желоба в стене /штроборез, перфоратор/ под скрытую прокладку э/кабеля толщиной/глубиной до 20*20 мм /кирпич/	м/п	19,0	199	3781
212	ПОТОЛКА ШТРОБЛЕНИЕ до 30 мм гипсобетон /выборка желоба/	выборка желоба в потолочном перекрытии /перфоратор/ под скрытую прокладку э/кабеля толщиной/глубиной до 20*20 мм	м/п	6,0	250	1500
214	ПОТОЛКА ШТРОБЛЕНИЕ до 30 мм гипсобетон /выборка желоба/	выборка желоба в потолочном перекрытии /перфоратор/ под скрытую прокладку э/кабеля толщиной/глубиной до 20*20 мм	м/п	12,0	299	3588
217	ПО ПОТОЛКУ 2*0,75 мм электрокабеля прокладка в коробе	прокладка, крепеж электрокабеля ПВХ 2*0,75 мм по потолочному перекрытию с крепежом на хомуты	м/п	22,0	99	2178
218	К ПОТОЛКУ В ГОФРЕ 16 э/кабеля 3*1,5 / крепеж на хомуты	прокладка, крепеж электрокабеля ПВХ 3*1,5 мм в гофре Д16 по потолочному перекрытию с крепежом на хомуты	м/п	19,0	99	1881
219	ПО ПОТОЛКУ 3*1,5 мм электрокабеля прокладка / крепеж на хомуты	прокладка, крепеж электрокабеля ПВХ 3*1,5 мм по потолочному перекрытию с крепежом на хомуты	м/п	25,0	89	2225
224	ПО СТЕНАМ 3*2,5 /МЕДЬ в ПВХ/ электрокабеля прокладка	прокладка, крепеж электрокабеля 3*2,5 мм по стенам (в штробах) с крепежом на хомуты / раствор	м/п	19,0	89	1691
228	ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ провод ПВХ прокладка по периметру стены	телевизионного ПВХ - провода прокладка по периметру стены или потолка с крепежом хомутами	м/п	8,0	89	712
232	ПОДРОЗЕТНИКА /ГИПСОБЕТОН, кирпич в отверстие крепеж	ПВХ коробки на розетку/выключатель вмазка, крепеж на раствор в готовое отверстие Д 60 мм по бетону/кирпич	шт	30,0	59	1770
237	НА ПОТОЛКЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ перенос с штроблением потолка	штробление до 2 м/п, прокладка, крепеж электрокабеля 3*1,5 мм, скрутка от потолочного кабеля, шпатлевка штробы/потолок	шт	2,0	499	998
246	АВТОМАТА однополюсного в электро-щиток монтаж, подключение, скрутка	автомата однополюсного монтаж подключение к проводке электрощитка	шт	1,0	379	379
ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы						30258
ПОДГОТОВКА ПОД МОНТАЖ САНТЕХПРИБОРОВ						
302	СЛИВНОЙ трубы прокладка под сантехприбор в сауне	прокладка сливной пластиковой Ду 50 мм трубы под сантехприбор	м/п	2,0	179	358
303	ТРАПА сливного монтаж, подключение к сливной трубе	монтаж, установка стандартного трапа к сливной трубе 50 мм	шт	1,0	698	698
ИТОГО ПОДГОТОВКА под монтаж сантехприборов						1056
ПОТОЛОК ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ						
Потолочные гипсокартонные конструкции /подвесные порталы под освещение/						

322	ПОРТАЛ-мини до 100 мм шириной на 3 плоскости в билльярдной монтаж	сборка подвесного потолочного портала из гипсокартона по металокаркасу шириной до 100 мм с 3 плоскостями /билльярдная/	к-т	1,0	1799	1799
323	ПОРТАЛ до 600 мм шириной на 2 плоскостис НИШЕЙ под ленту	сборка подвесного потолочного портала из ГКЛ по металокаркасу шириной до 600 мм с устройством ниши под светодиодную ленту	м/п	21,2	698	14798
324	НИША под гардину в подвесном потолке из гипсокартона /кинозал	сборка прямоугольной ниши по торцу подвесного потолка из гипсокартона под открывание окна в кинозале	к-т	1,0	1188	1188
325	ВОЗДУХОВОДА ПВХ 100*150 /вытяжка/ мм прокладка по потолку	воздуховода /под вытяжку/ ПВХ 100*150 мм монтаж, крепеж по периметру потолка, крепеж в вентиляционном отверстии	м/п	4,5	439	1976
326	ОТВЕРСТИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ в кирпиче пробивка штукатурка	отверстия вентиляции пробивка в кирпичной перегородке 200*200 мм на глубину 200 мм, штукатурка	шт	4,0	1249	4996
327	НИША под гардину в подвесном потолке из гипсокартона /билльярдная	сборка прямоугольной ниши внутри гипсокартонного короба из гипсокартона под открывание окна в билльярдной	к-т	1,0	998	998
332	ВОЗДУХОВОДА ПВХ 100*150 /вытяжка/ мм прокладка по потолку	воздуховода /под вытяжку/ ПВХ 100*150 мм монтаж, крепеж по периметру потолка, крепеж в вентиляционном отверстии	м/п	1,7	548	951
334	ОТВЕРСТИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ перенос под потолок /скрытый воздуховод/	отверстия вентиляции перенос к потолку /под воздуховод/ пробивкой желоба, штукатуркой старого отверстия	шт	1,0	999	999
Грунтовка, расшивка трещин						
339	ГРУНТОВКА первичная перекрытия потолка перед выравниванием	нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на поверхность перекрытия потолка	м ²	14,6	18	263
340	ГРУНТОВКА вторичная перекрытия потолка перед шпатлевкой	нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на слой просушенной штукатурки (черновой) шпатлевки	м ²	58,0	18	1044
341	ГРУНТОВКА перед финишной отделкой перекрытия потолка	нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на слой просушенной, отшлифованной финишной шпатлевки	м ²	58,0	18	1044
342	СПЕЦГРУНТОВКА потолка "БЕТОНКОНТАКТ"	нанесение на поверхность потолка высокоадгезионной грунтовки (с песком), кистью, малярным валиком	м ²	4,6	49	228
345	ТРЕЩИН монтажной пеной в перекрытии потолка заполнение	заполнение монтажной пеной швов (щелей) между плитами потолочного перекрытия	м/п	28,6	43	1230
Выравнивающие слои						
348	ШТУКАТУРКА ПОД ПРАВИЛО 10-20 мм потолка гипсовой смесью	выравнивание поверхности потолка штукатурной смесью, с помощью правила слоем 10-20 мм	м ²	14,6	270	3946
350	ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ 0,5-2 мм слой потолка гипсовой шпатлевкой	выравнивание поверхности потолка финишной (чистой) шпатлевкой слоем 1-3 мм	м ²	58,0	147	8526
359	ШЛИФОВКА ПОД ОКРАСКУ потолка наждачной бумагой стандарт	стандартная шлифовка (ошкуривание) наждачной бумагой отшпатлеванной поверхности потолка под окраску в/э краской	м ²	58,0	99	5742
ИТОГО ПОТОЛКИ подготовительные работы						49727
СТЕНЫ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ						
Колонны, коробка, зашивки труб						
375	КОЛОННА СТАНДАРТ до 450 мм вертикальная для труб в комнате	монтаж вертикальной прямоугольной колонны из гипсокартона для зашивки стояковых труб на 2 плоскости шириной до 0,6 м/п	шт	1,0	1590	1590
377	ВЕРТИКАЛЬНАЯ под светодиодную ленту конструкция из гипсокартона	монтаж оригинальной настенной конструкции из гипсокартона по металокаркасу под светодиодные ленты 0,9*2,47 м	шт	1,0	2990	2990
Грунтовка, обработка стен						
423	ГРУНТОВКА первичная стены перед выравниванием штукатуркой	нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на поверхность стены	м ²	148,3	18	2669
425	ГРУНТОВКА перед финишем стен /оклейкой обоями (окраской)	нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на слой просушенной, отшлифованной финишной шпатлевки	м ²	143,8	18	2588
426	"БЕТОНКОНТАКТ" спецгрунтовка стены в САУЗЛАХ	нанесение на поверхность стены высокоадгезионной грунтовки (с песком), кистью, малярным валиком	м ²	77,0	29	2232
428	НИШИ заполнение монтажной пеной площадью до 0,2м2	точечное заполнение монтажной пены ниш в полу и стенах площадью до 0,2 м2 на глубину до 150 мм	м ²	2,0	199	398
Выравнивающие слои, прочая подготовка						
441	БОРТИКА в кинозале 400*80 мм штукатурка, выравнивание уголко	бортика в кинозале 400*80 мм штукатурка плоскостей, выравнивание угла перфорированным уголко	м/п	4,6	450	2057
442	ШПАТЛЕВКА ЧЕРНОВАЯ 5-10 мм слоем стен гипсовой смесью	предварительное (черновое) выравнивание поверхности стены штукатурной смесью /"Ротбанд"/ слоем 5-10 мм	м ²	143,7	149	21416
443	ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ 0,5-2 мм стен финишно гипсовой смесью	выравнивание поверхности стены гипсовой финишной шпатлевкой слоем 0,5 -2 мм	м ²	143,7	129	18542
448	ЖЕЛОБА от вырубленного маяка профиля 25-40 мм ШТУКАТУРКА	штукатурка гипсовой смесью желобов от вырубленного из стены маячкового профиля 25-40 мм	м/п	162,0	31	5022
452	ШЛИФОВКА перед оклейкой обоями поверхности стены	шлифовка (ошкуривание) наждачной бумагой отшпатлеванной поверхности стены под поклейку обоев	м ²	143,8	79	11358
Откосы оконные						
460	ОТКОС ОКНА ШЛИФОВКА ОКРАСКА 200-300 мм	поверхность широкого откоса /200-300 мм/: шлифовка шпатлевки, грунтовка, окраска в 2 слоя в/э краской	м/п	3,9	249	961
Откосы дверные, перегородок						

488	ОТКОС ПЕРЕГОРОДКИ торца 100 мм из гипсобетона под обои/окраску	торца гипсобетонной перегородки 100 мм- грунтовка, уголок штукатурка, шпатлевка, шлифовка, оклейка обоями (окраска)	м/п	2,8	155	426
ИТОГО СТЕНЫ подготовительные работы						72250
ПОЛЫ						
473	УБОРКА пола сильно загрязненной поверхности щеткой со штангой	уборка сильно загрязненной поверхности пола - прометание щеткой на штанге, удаление совком в мешок	м²	6,4	19	122
475	ГРУНТОВКА первичная пола (стяжки) перед заливкой смесью	нанесение акриловой грунтовки, малярным валиком на поверхность пола перед заливкой (стяжкой), укладкой плитки	м²	6,4	18	116
476	ГРУНТОВКА вторичная пола (стяжки) перед выравниванием	повторное нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на поверхность пола перед заливкой (стяжкой)	м²	74,0	18	1332
Выравнивающие слои						
484	СТЯЖКА ПОЛА точечная	подливка небольшого участка пола цементно - песчаной смесью размером до 0,3 м2	м²	1,0	499	499
485	СТЯЖКА ПОЛА под МАЯК 30-50 мм / маячковый профиль/ ЦСП смесью	заливка стяжки 30-50 мм на поверхность пола с лакированной цементно-песчаной смесью по керамзиту под маяк	м²	5,4	299	1621
489	ОТСЕВ /песок/ 50-70 мм отсыпка пола под заливку стяжки в уровень	гранитным песком отсыпка, поверхности пола 50-70 мм, под заливку цементно - песчаной смеси /стяжки/	м²	5,4	149	807
490	РОВНИТЕЛЬ ФИНИШНЫЙ 0,5-5 мм самовыравнивающая смесь пола	выравнивание поверхности пола с помощью наливки финишной самонивелирующейся цементной смеси	м²	74,0	179	13244
496	ЖЕЛОБОВ 100 *70 мм от снесенных перегородок заливка ЦСП смесью	желобов 100*70 мм от снесенных перегородок заливка цементно - песчаной смесью	м/п	2,7	149	402
ИТОГО ПОЛЫ подготовительные работы						18142
ВСЕГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ						181743
ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА						
ПОТОЛОК ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА						
Отделка перекрытий						
517	ОКРАСКА ПОТОЛКА водоэмульсионной краской в 2 слоя	нанесение водоэмульсионной краски на поверхность потолка в 2 слоя, кистью, малярным валиком	м²	58,0	89	5162
520	ЛАКОМ загрунтованной поверхности потолка окраска	нанесение кистью лака на загрунтованную бетонконтактом поверхность потолка	м²	4,7	65	302
Плинтуса потолочные, карнизы монтаж						
522	ПЛИНТУС 50-70 мм пенопластовый монтаж по периметру потолка	пенопластового плинтуса до 50-70 мм по периметру потолка наклейка на акриловый герметик с подрезкой углов по стуслу	м/п	91,8	75	6885
523	ПЛИНТУС 70-90 мм пенопластовый монтаж по периметру потолка	пенопластового плинтуса до 70-90 мм по периметру потолка наклейка на акриловый герметик с подрезкой углов по стуслу	м/п	17,9	85	1518
528	БАЛКИ декоративной полиуретановой монтаж на потолок	монтаж декоративной полиуретановой балки на потолок помещения /клей "жидкие гвозди"	м/п	14,9	199	2965
531	ОКРАСКА ПЛИНТУС 50-70 мм потолочный пенопласт /полиуретан/	окраска водоэмульсионной краской потолочного пенопласт-ового /полиуретанового/ плинтуса шириной 40-50 мм кистью	м/п	91,8	40	3672
532	ОКРАСКА ПЛИНТУС 70-90 мм потолочный пенопласт /полиуретан/	окраска водоэмульсионной краской потолочного пенопласт-ового /полиуретанового/ плинтуса шириной 50-100 мм кистью	м/п	17,9	67	1197
534	МОЛДИНГА 30-50 мм потолочного полиуретан окраска	окраска водоэмульсионной краской тонкого полиуретанового молдинга толщиной 30-50 мм кистью	м/п	14,9	69	1028
Отделка потолочных порталов						
537	ОТДЕЛКА мини портала до 100 мм на 3 плоскости в кинозале	грунтовка 2 раза, шпатлевка черновая и финишная, перфорир. уголок, шлифовка, в/э краской 2 слоя	к-т	1,0	899	899
539	НИШИ к кинозале на 3 плоскости из гипсокартона отделка	грунтовка 2 раза, шпатлевка черновая и финишная, шлифовка, окраска в/э краской 2 слоя	к-т	1,0	697	697
540	ОТДЕЛКА ПОРТАЛА до 500 мм на 2 плоскости с НИШЕЙ под ленту	грунтовка 2 раза, шпатлевка черновая и финишная, арочный уголок, шлифовка, оклейка флизом, окраска в/э краской 2 слоя	м/п	21,0	598	12558
543	ТОРЦЕВОГО 100 мм соединения портала с потолком отделка	торца портала отделка: грунтовка 2 раза, шпатлевка черновая и финишная, шлифовка, окраска в/э краской 2 слоя	м/п	1,0	499	499
ИТОГО ПОТОЛКИ финишная отделка						37382
СТЕНЫ						
Обои настенные						
553	ОБОИ ПОД ОКРАСКУ флизелиновые 1,05 м полоса наклейка на стену	нарезка, наклейка флизелиновых обоев шириной 1 м на стену под дальнейшую окраску в/э краской	м²	134,1	129	17303
555	ОБОИ ВИНИЛ/ ПОДБОР рисунка 1,05 м полоса наклейка на стену	нарезка, наклейка виниловых обоев на поверхность стены с соответствием рисунка (подбором) полос шириной 1,05 м	м²	9,6	219	2112
571	ОКРАСКА ОБОЕВ водоэмульсионной краской в 2 слоя	нанесение водоэмульсионной краски на поверхность стены в 2 слоя, кистью, малярным валиком	м²	134,1	79	10597
572	ЛАКОМ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ покрытие в один слой	нанесение на поверхность облицованных искусственным камнем специального матового лака	м²	45,3	70	3171
плотницкие работы, по стенам мелкий монтаж						
592	200-350 мм ПОДОКОННИК пластиковый шириной монтаж	раскрой, монтаж пластикового подоконника на монтажную пену шириной от 200 до 350 мм	к-т	2,0	650	1300
ИТОГО СТЕНЫ финишная отделка						34483

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ, КАМЕНЬ						
Настенная плитка и керамогранит						
601	ПЛИТКА от 0,04 м ² /КОМФОРТ/ в 2 цвета на стену наклейка	керамическая плитка размер от 0,04 м ² наклейка на стену в 2 цвета и до 4 декорированных плиток	м ²	66,2	697	46126
602	ТОРЦА ПЕРЕГОРОДКИ /ОТКОС плиткой отделка 100-150 мм	наклейка керамической плитки на торец перегородки с мелкой нарезкой и подрезкой, затирка швов	м/п	6,0	399	2390
606	ТОРЦА ПЕРЕГОРОДКИ КАМНЕМ отделка 50-100 мм	наклейка искусственного камня на торец перегородки /бордюр с подрезкой, подгонкой элементов	м/п	4,8	350	1684
Напольная плитка и керамогранит						
613	ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ /ВАННА/ 9-10 мм укладка на площади 2-7 м ²	наклейка напольной плитки в ванной до 2,5 м ² с подрезкой по периметру, выравниванием основания /стяжка клеем/	м ²	16,7	679	11322
618	КЕРАМОГРАНИТ /ПОМЕЩЕНИЯ/ 8-9 мм /стандарт/ приклейка к полу	наклейка керамогранита 400*400*9 мм, с выравниванием основания пола, /контроль плоскости без стяжки/	м ²	75,8	650	49284
624	"РОМБОВИДНАЯ"раскладка напольной плитки (керамогранита)	наклейка напольной плитки (керамогранита) с ромбовидным расположением элементов /по диагонали/	%	2336	25	584
625	"РОМБЫ В ЕЛОЧКУ" раскладка напольной плитки	наклейка напольной плитки (керамогранита) с ромбовидным расположением элементов и мелкими вставками "в елочку"	%	2110	50	1055
628	ЗАТИРКА ШВОВ 2 ЦВЕТА от 0,06 м ² размер, в настенной плитке	затирка швов в настенной плитке-удаление крестиков очистка шва заполнение, ровнение швов затиркой шпателем в 2 цвета	м ²	72,2	99	7145
637	ЗАТИРКА ШВОВ /ВАННА В НАПОЛЬНОЙ керамической плитке	затирка швов в напольной керамической плитке- удаление крестиков, очистка швов, заполнение, ровнение швов затиркой	м ²	16,7	149	2485
639	ЗАТИРКА ШВОВ /ПОЛ эпоксидная, специальная в керамограните	затирка швов в напольнокерамограните специальной эпоксидной затиркой - удаление крестиков, очистка швов, заполнение, затиркой	м ²	75,8	149	11297
643	БОРДЮР 300*50 мм напольный наклейка на поверхность пола	наклейка керамического бордюра 300*50 мм на поверхность пола в соответствии с раскладкой, затирка швов	шт	52,0	49	2548
656	КАМЕНЬ БЕЗ ВЫРАВНИВАНИЯ шва декоративная плитка /кирпичики/	наклейка мелких плиток искусственного камня с подгонкой по стене без выравнивания расстояния между элементами	м ²	45,3	897	40647
661	БОРДЮР 200*40-50 мм горизонтальный настенный	наклейка горизонтального керамического бордюра 200*50 мм на стену по периметру стены	шт	63,0	45	2835
663	БОРДЮР напольный 400*150 мм наклейка по периметру аппликации	наклейка напольного керамического бордюра 400*150 мм на пол по периметру аппликации	шт	32,0	49	1568
664	ПОРОЖЕК из керамогранита 8-9 мм монтаж в котельной	мелкая нарезка. наклейка узкого порожка из керамогранита перед дверью в котельной, затирка швов	шт	1,0	997	997
Прочие работы с кафелем						
675	ОТВЕРСТИЕ /КАФЕЛЬ D 30-70 мм вокруг труб, водорозеток	сверление отверстия в керамической плитке "балеринкой" вокруг труб, водорозеток диаметром 20-60 мм	шт	12,0	99	1188
678	УГОЛОК ПЛАСТИК на внешний угол настенного кафеля	монтаж пластикового уголка на внешний угол стен облицованных керамической плиткой	м/п	11,3	89	1006
690	РЕШЕТКИ вентиляции к керамической плитке монтаж на дюбель гвоздь	монтаж вентиляционной решетки на керамическую плитку с сверлением отверстий спецсверлом на дюбель гвоздь	шт	4,0	149	596
691	ЛЮЧОК /ПЛАСТИК 200*300 мм врезка в гипсокартонный короб	прорез отверстия в гипсокартонном коробе, монтаж пластикового люка 200*300 мм в проем на жидкие гвозди	шт	3,0	499	1497
ИТОГО плитка и керамогранит						186253
ПОЛЫ финишная отделка						
718	ПЛИНТУС ПЛАСТИКОВЫЙ крепеж по периметру пола	крепеж, по периметру пола напольного плинтуса, из пластика и угловых, соединительных, завершающих элементов	м/п	44,5	89	3961
ИТОГО ПОЛЫ финишная отделка						3961
САНТЕХНИКА						
752	УНИТАЗ СТАНДАРТ напольный с бочком монтаж	монтаж, крепеж к кафелю унитаза с бочком, соединение гофрой к сливу, герметизация силиконом	шт	1,0	1395	1395
769	РУКОМОЙНИК /в туалет/ на пьедестале монтаж	сборка, монтаж основания (стойки) и чаши умывальника, подключение монтаж смесителя, сливной фурнитуры	шт	1,0	1499	1499
806	РАДИАТОР /АЛЮМИНИЙ 3-6 секций монтаж к вентилям	монтаж к отопительным трубопроводам / готовым вентилям, алюминиевого радиатора	шт	5,0	795	3975
ИТОГО САНТЕХНИКА монтаж						6869
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ						
825	ТОЧЕЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ светильник в подвесном потолке	сверление отверстия в подвесном потолке, монтаж светильника, лампы, скрутка электрокабелей	шт	13,0	379	4927
828	НАКЛАДНОЙ /250 мм на крашенный потолок светодиодный светильник	подготовка отверстия и монтаж светильника потолочного в подвесном потолке, /150-250 мм/, скрутка кабеля	шт	3,0	499	1497
830	НАКЛАДНОЙ / 600 мм на крашенный потолок светодиодный светильник	монтаж, крепеж к потолочному перекрытию малого накладного светодиодного светильника до 400-600 мм диаметр	шт	3,0	677	2031
831	СВЕТИЛЬНИК на 1 лампу поворотный монтаж на потолок	монтаж, подключение к разводке на 1 лампу поворотный/ в комнатах помещения	шт	7,0	599	4193
832	НАКЛАДНОЙ /250 мм на крашенный потолок светодиодный светильник	подготовка отверстия и монтаж светильника потолочного в подвесном потолке, /150-250 мм/, скрутка кабеля	шт	3,0	499	1497

833	СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ монтаж в настенную нишу	светодиодной ленты монтаж (равномерная подклейка) в нишу скрытой подсветки на потолок	м/п	4,9	149	736
835	СТАБИЛИЗАТОРА напряжения к светодиодной ленте монтаж	монтаж стабилизатора напряжения для светодиодного ленточного светильника в подвесной потолок/портал из ГКЛ	шт	4,0	499	1996
836	ЛЮСТРА /на 1 лампу/ потолочная на шнуре монтаж на потолок	монтаж, подключение к разводке большой потолочной люстры от 10 ламп в комнатах помещения	шт	1,0	602	602
839	СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ монтаж в потолочную нишу	светодиодной ленты монтаж (равномерная подклейка) в нишу скрытой подсветки на потолок	м/п	21,5	119	2559
846	Э/ ВЕНТИЛЯТОР СТАНДАРТ настенный для воздуховода монтаж	монтаж стандартного электрического ветнилятора в отверстие вентиляции, подключение к проводке	шт	1,0	798	798
ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ финишная						20836
ВСЕГО ФИНИШНЫХ, ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ						289783
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ						471525

ПОДРЯДЧИК:

ИП Вершинин Виктор Валентинович
г. Екатеринбург, ул. Восстания д. 32 оф. 34
ИНН 666300632172 / ОГРН 305667304800022
В ОАО "СБ РФ" г. Екатеринбург
БИК 046577674 ИНН 7707083893
301018105000000000674 /
40817810516541400000.

Подпись: _____ / М.П.
Телефон для связи / +7(912) 040-03-33

ЗАКАЗЧИК:

Федор
пгт. Рассоха Свердловской обл. пер. Михайловский

Подпись: _____ / _____ /

