

г. Екатеринбург

№ 18/19 от

Смета № 18/19 от 30.09.2019

на проведение отделочных работ по

г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков д. 28

График платежей:

Аванс 19 500р.

Задаток: 1 500р.

Равномерные взносы 21 000р.

Срок исполнения,

После сдачи/приемки 9 590р.

Дней: 14

Доставка отделочных и стройматериал: Стройматериалы - Подрядчик, Отделочные - /Бесплатно, сборка

07.10.2019

№	Наименование услуги	Техническое задание на услугу	Ед	Кол-во	Цена руб	Сумма руб
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
СТЕНЫ						
35	ПЛИТКИ настенной керамической сбивка, зачистка стандартной	сбивка, зачистка старой настенной керамической плитки со стен укладка в мешки	м²	25,0	79	1971
ПОЛЫ						
103	ПЛИТКИ НАПОЛЬНОЙ керамической (керамогранита) сбивка зачистка	сбивка, зачистка старой напольной керамической плитки /керамогранита/ с пола, укладка в мешки	м²	4,0	179	707
САНТЕХНИКА						
138	ВАННА 1,5 м чугунная демонтаж, перетаскивание из помещения	очистка периметра, разборка сливной фурнитуры извлечение ванны чугунной 1,5 м, перетаскивание в коридор	шт	1,0	650	650
142	УНИТАЗА напольного демонтаж стандартного	демонтаж стандартного напольного унитаза с поверхности пола вместе с бачком	шт	1,0	329	329
144	МОЙКА на пьедестале и смеситель демонтаж	мойки на пьедестале разборка, демонтаж, вместе с смесителем, сливной фурнитурой и крепежом	шт	1,0	199	199
161	ВОДОПРОВОДНЫХ труб /металл/ и сливных /ПВХ/ демонтаж в санузле	разборка (резка) старого металлического водопровода и сливного трубопровода ПВХ в санузле от вентиляей	шт	1,0	499	499
ВСЕГО ДЕМОНТАЖНЫХ работ						4355
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ						
191	ОТВЕРСТИЕ /ГИПСОБЕТОН под РОЗЕТКУ в перегородке	сверление отверстия (алмазной коронкой) в гипсобетонной, перегородке Д 60 мм под монтаж подрозетника	шт	1,0	289	289
196	ОТВЕРСТИЕ /КАФЕЛЬ под РОЗЕТКУ в перегородке	сверление отверстия спецприспособлением "балеринка" в керамической плитке под розетку Ду до 60 мм	шт	1,0	159	159
204	ШТРОБЛЕНИЕ 20*20 мм стены/ГИПСОБЕТОН (выборка желоба)	выборка желоба в стене /штроборез, перфоратор/ под скрытую прокладку э/кабеля толщиной/глубиной до 20*20 мм	м/п	1,5	219	329
224	ПО СТЕНАМ 3*2,5 /МЕДЬ в ПВХ/ электрокабеля прокладка	прокладка, крепеж электрокабеля 3*2,5 мм по стенам (в штробах) с крепежом на хомуты / раствор	м/п	1,0	89	89
232	ПОДРОЗЕТНИКА /ГИПСОБЕТОН, кирпич в отверстие крепеж	ПВХ коробки на розетку/выключатель вмазка, крепеж на раствор в готовое отверстие Д 60 мм по бетону/кирпич	шт	1,0	79	79
ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы						945
ПОДГОТОВКА ПОД МОНТАЖ САНТЕХПРИБОРОВ						
253	ШТРОБЛЕНИЕ/ ГИПСОБЕТОН стены до 40 мм под водопроводную трубу	выборка желоба в гипсобетонной (кирпичной) стене /перфоратор/ под водопроводную п/пропиленовую трубу 30/ 40 мм	м/п	1,8	499	898
269	НА ВАННУ до 1,5 м трубопроводов монтаж холодной/горячей воды, слива	прокладка труб, пайка уголков водоразеток на холодную горячую воду и сливных труб на ванну в санузле до 1,5 м²	шт	1,0	1698	1698
273	НА УМЫВАЛЬНИК до 1,5 м монтаж трубопроводов ХГВС, и слива	прокладка труб, пайка уголков водоразеток на холодную горячую воду и сливных труб на мойку в ванной/туалете до 1,5 м²	шт	1,0	1597	1597
279	НА УНИТАЗ напольный рядом со стояком прокладка трубопроводов	прокладка труб, пайка уголков водоразетки на холодную воду переделка каналы и крестовины на унитаз длиной до 1 м/п	шт	1,0	1490	1490
ИТОГО ПОДГОТОВКА под монтаж сантехприборов						5683
СТЕНЫ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ						
Колонны, короба, зашивки труб						
375	КОЛОННА СТАНДАРТ до 450 мм вертикальная для труб туалет/ванна	монтаж вертикальной прямоугольной колонны из гипсокартона стояковых труб на 2 плоскости шириной до 0,6 м/п отделка кафелем	шт	1,0	1595	1595
380	КОРОБ до 1 м/п горизонтальный из гипсокартона за унитазом	зашивка каналы и труб за унитазом с 2-х сторон гипсокартоном по металлокаркасу с последующей облицовкой кафелем	шт	1,0	1397	1397
Грунтовка, обработка стен						
426	"БЕТОНКОНТАКТ" спецгрунтовка стены в САУЗЛАХ	нанесение на поверхность стены высокоадгезионной грунтовки (с песком) , кистью, малярным валиком	м²	25,0	35	873
Выравнивающие слои, прочая подготовка						
436	ШТУКАТУРКА под ПРАВИЛО /ЦЕМЕНТНАЯ 10-20 мм стен	предварительное выравнивание поверхности стены с помощью правила цементной штукатуркой слоем 10-20 мм	м²	12,5	289	3605

ИТОГО СТЕНЫ подготовительные работы							7471
ПОЛЫ							
477	ГРУНТОВКА финальная пола перед монтажом облицовочных материалов	нанесение акриловой грунтовки, кистью, малярным валиком на поверхность пола перед монтажом финишных покрытий	м²	4,0	20	79	
ИТОГО ПОЛЫ подготовительные работы							79
ВСЕГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ							18532
ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА							
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ, КАМЕНЬ							
Настенная плитка и керамогранит							
599	ПЛИТКА от 0,06 м² /ЭКОНОМ/ настенная наклейка в 1-2 цвета	керамическая плитка размер от 0,06 м² наклейка на стену в 2 цвета и до 4 декорированных плиток	м²	25,0	729	18189	
Напольная плитка и керамогранит							
613	ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ /ВАННА/ 9-10 мм укладка на площади 2-7 м²	наклейка напольной плитки в ванной до 2,5 м² с подрезкой по периметру, выравниванием основания /стяжка клеем/	м²	2,6	750	1950	
614	ПЛИТКА /ТУАЛЕТ/ 9-10 мм напольная укладка на площади 0,5-4 м²	наклейка напольной плитки в туалете до 2 м² с подрезкой по периметру, выравниванием основания /стяжка клеем/	м²	1,4	779	1052	
627	ЗАТИРКА ШВОВ / В НАСТЕННОЙ плитке 1 цвет от 0,06 м² размер	затирка швов в настенной плитке - удаление крестиков очистка швов заполнение, ровнение швов затиркой шпателем 1 цвет	м²	25,0	99	2470	
637	ЗАТИРКА ШВОВ /ВАННА В НАПОЛЬНОЙ керамической плитке	затирка швов в напольной керамической плитке- удаление крестиков, очистка швов, заполнение, ровнение швов затиркой	м²	2,6	149	387	
638	ЗАТИРКА ШВОВ /ТУАЛЕТ В НАПОЛЬНОЙ керамической плитке	затирка швов в напольной керамической плитке- удаление крестиков, очистка швов, заполнение, ровнение швов затиркой	м²	1,4	224	302	
Прочие работы с кафелем							
672	ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ 100-200 мм в КАФЕЛЕ прямоугольное отверстие	подрезка настенной плитки вокруг вентиляционных отверстий под монтаж решетки/вентилятора 100-200 мм	шт	1,0	149	149	
676	ОТВЕРСТИЕ /КАФЕЛЬ D 30-70 мм вокруг труб, водорозеток	сверление отверстия в керамической плитке "балеринкой" вокруг труб, водорозеток диаметром 20-60 мм	шт	5,0	129	645	
679	УГОЛОК ПЛАСТИК на внешний угол настенного кафеля	монтаж пластикового уголка на внешний угол стен облицованных керамической плиткой	м/п	2,5	99	248	
692	РЕШЕТКИ вентиляции к керамической плитке монтаж на дюбель гвоздь	монтаж вентиляционной решетки на керамическую плитку с сверлением отверстий спецсверлом на дюбель гвоздь	шт	1,0	149	149	
694	ЛЮЧОК /ПЛАСТИК 200*300 мм врезка в гипсокартонный короб	прорез отверстия в гипсокартонном коробе, и кафеле монтаж пластикового люка 200*300 мм в проем на жидкие гвозди	шт	1,0	649	649	
ИТОГО плитка и керамогранит							26189
САНТЕХНИКА							
732	1,7 м АКРИЛ ВАННА монтаж по каркасу , регулировка подключение	установка, тела ванны к стене, монтаж ножек, крепеж к полу, установка сливной фурнитуры, регулировка наклона	шт	1,0	1695	1695	
752	УНИТАЗ СТАНДАРТ напольный с бочком монтаж	монтаж, крепеж к кафелю унитаза с бочком, соединение гофрой к к сливу, герметизация силиконом	шт	1,0	1490	1490	
761	УМЫВАЛЬНИК с ШКАФОМ 500-700 мм шириной с под мойкой и створками	установка шкафа, монтаж, крепеж чаши умывальника, монтаж смесителя к водопроводу , перелива к сливной трубе	шт	1,0	1557	1557	
774	ГАРНИТУР К МОЙКЕ 500-700 мм с зеркалом навесной монтаж на стену	сборка, монтаж на стену шкафа пристенного к мойке с зеркалом на анкера по кафелю шириной 500-700 мм	шт	1,0	700	700	
785	СМЕСИТЕЛЬ для ВАННОЙ с ДУШЕВОЙ лейкой монтаж	сборка, монтаж смесителя и душевой лейки, подключение к водопроводу, крепеж лейки к стене	шт	1,0	776	776	
790	АКРИЛОМ герметизация и выравнивание стыка стена - ванна	заполнение шва между ванной и стеной акриловым герметиком, разглаживание шва	м/п	2,9	149	432	
ИТОГО САНТЕХНИКА монтаж							6650
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ							
810	РОЗЕТКА ПО КАФЕЛЮ ОДИНАРНАЯ стандарт монтаж на стену	механизма розетки с декоративной накладкой, монтаж, по керамической плитке подключение к проводке	шт	1,0	219	219	
ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ финишная							219
ВСЕГО ФИНИШНЫХ, ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ							33058
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ							51590

ПОДРЯДЧИК:

ИП Вершинин В.В.
г. Екатеринбург, ул. Восстания д. 32 оф. 34
В ОАО "СБ РФ" г. Екатеринбург
БИК 046577674 ИНН 7707083893
30101810500000000674 /
40817810516541400000.

Подпись: _____ / М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Александр Игоревич В.
г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков д. 28

Подпись: _____ / _____ /

Телефон для связи / +7(912) 040-03-33